

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-04 0401-1100	Rozebranie na elementy baraków drewnianych składanych - analogia: listwy uszczelniające i przypodłogowe $2*(23,94+11,82)+7*2*0,32-2*1,50$	m m	73,000	73,000
2	KNR 4-01 0534-0700	Prowizoryczne zabezpieczenie papą połaci dachowych z rozebraniem - analogia: zabezpieczenie okien, drzwi, naświetli i podłóg folią pcv $8*2,70*4,70+8*2,40*1,80+5*2,00*2,60+2*1,50*2,00+23,94*11,82$	m2 m2	451,051	451,051
3	KNR 4-04 0404-0500	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli - analogia: demontaż drabinek gimnastycznych $0,90*3,0*16$	m2 m2	43,200	43,200
4	KNR 4-04 0404-0500	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli - analogia: demontaż osłon grzejnikowych. $8*2,70*1,05$	m2 m2	22,680	22,680
5	KNR 4-02 0520-0600	Demontaż grzejnika z rur żebrowych żeliwnych o długości 2 m $8*4+2*8$	szt. szt.	48,000	48,000
6	KNNR 2 1503-0100	Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach $23,94*11,82$	m2 m2	282,971	282,971
7	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - 20% tynków ścian $[23,94*(6,97+7,92)+2*11,82*0,5*(6,97+7,92)+7*2*0,32*6,97-8*2,7*4,7-9*2,4*1,8-5*2,0*2,6-2*1,5*2,0]*0,20$	m2 m2	78,258	78,258
8	KNR 4-01 0711-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-i pianobet. jedno miejsce-5m2 78,258	m2 m2	78,258	78,258
9	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet (lamperie) $2*(23,94+11,82)*2,0-2*1,50*2,00-5*2,00*1,65$	m2 m2	120,540	120,540
10	KNR 4-01 0713-0100	Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany powyżej lamperii) $[23,94*(6,97+7,92)+2*11,82*0,5*(6,97+7,92)+7*2*0,32*6,97-8*2,7*4,7-9*2,4*1,8-5*2,0*2,6-2*1,5*2,0]-120,540$	m2 m2	270,752	270,752
11	KNR 4-01 0713-0200	Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet (płyty korytkowe) $23,94*11,82*1,05$	m2 m2	297,119	297,119
12	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - tynki sufitów $23,94*11,82*1,05$	m2 m2	297,119	297,119
13	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - tynki ścian $120,540+270,752$	m2 m2	391,292	391,292
14	NNRNKB 2-02U 2013-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 391,292	m2 m2	391,292	391,292
15	NNRNKB 2-02U 2020-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 30 cm (Orgbud W-wa) $16*5,07*0,32+8*2,70*0,25+5*2*(2,80+2,00)*0,15+8*2*(2,40+1,20)+2*(2*2,05+1,40)*0,10$	m2 m2	97,258	97,258
16	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 297,119	m2 m2	297,119	297,119
17	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (belki żelbetowe - podciągi) $7*(2*1,00+0,45)$	m2 m2	17,150	17,150
18	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 270,752	m2 m2	270,752	270,752
19	KNR 4-01 1206-0200	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania 120,540	m2 m2	120,540	120,540
20	KNR 4-01 1210-1001	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - analogia: drabinki gimnastyczne, osłony grzejnikowe $0,90*3,0*16+8*2,70*1,05$	m2 m2	65,880	65,880
21	KNNR 3 0307-0100	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej - osadzenie drabinek gimnastycznych $0,90*3,0*16+8*2,70*1,05$	m2 m2	65,880	65,880

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
22	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² , uprzednio malowanej 2*2*1,50*2,00	m ² m ²	12,000	12,000
23	KNR 4-01 0815-0500	Uzupełnienie listew przyściennych w odcinkach prostych 2*(23,94+11,82)+7*2*0,32-2*1,50	m m	73,000	73,000
24	KNR 4-01 0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 8*2,70	m m	21,600	21,600
25	KNR 4-01 0321-0400	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł = podokienniki z konglomeratu 8	szt. szt.	8,000	8,000
26	KSNR 8 0419-0100	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz rur stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15 mm 8+4	kpl. kpl.	12,000	12,000
27	KNKRB 41 0310-0803	Grzejniki kolumnowe aluminiowe ze złączkami i korkami o powierzchni ogrzewalnej ponad 5,0-7,5 m ² + z dwuzłączkami z żeliwa ciągliwego czarne 12	kpl. kpl.	12,000	12,000
28	KNKRB 41 0305-0601	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej do 20 mm 12	szt. szt.	12,000	12,000
29	KNKRB 41 0305-0800	Zawory odpowietrzające o średnicy 6 mm (głowice termostatyczne) 12	szt. szt.	12,000	12,000
30	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 4*4,8+23,94+1,60+8*2*0,45+11,82+2*4,75+21,15+4,75+3,15+2*1,80+2*1,05	m m	108,010	108,010
31	KNR 4-01 1212-3100	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania - analogia: kątowniki mocujące drabinki, kosze, itp 2*16*0,90+2*2*(1,20+1,35+1,05)	m m	43,200	43,200
32	KNR 4-01 1212-5500	Dwukrotne malowanie krutek drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m ² farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania - analogia: drobne elementy typu mocowania siatek, zbiornik c.o., itp 8*16+1+2*9*3	szt. szt.	183,000	183,000
33	KNR 4-04 1101-0300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km (materiału rozbiórkowe np grzejniki rurowo-żebrowane, odparzone i odbite tynki, itp) 3	m ³ m ³	3,000	3,000
34	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. 3	m ³ m ³	3,000	3,000
35	KNR 4-01 1215-0700	Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich - sprzątanie sali po robotach. 14,76*7,56	m ² m ²	111,586	111,586
36	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 8*(2,70*4,70+2,40*1,80)	m ² m ²	136,080	136,080
37	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 5*2,00*2,60	m ² m ²	26,000	26,000
38	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich - analogia: posadzka MONDO 23,94*11,82	m ² m ²	282,971	282,971
39	KNR-I 0-19 0931-0801	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stal.oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi 2*2,00*1,40	m ² m ²	5,600	5,600